

## **Przekroje poprzeczne drogi**

O spadku jednostronnym - 2%

## **Odwodnienie**

W oparciu o projektowane spadki odwodnienie powierzchniowe.

## **Roboty ziemne**

Wielkości robót ziemnych wynikają z obliczonych mas ziemnych na szerokości i głębokości korytowania z odwozem na rezerwę przy ulicy Wiosennej na odległości 2,5 km po drogach utwardzonych. Odkład na rezerwie zostanie rozplantowany.

## **Urządzenia obce**

Przebieg drogi nie koliduje z urządzeniami podziemnymi.

## **Struktura nawierzchni**

Nawierzchnię zaprojektowano następująco:

- Warstwa dolna z tłucznia kamiennego łamanego o granulacji 25-65 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm.
- Warstwa górna nawierzchni z tłucznia kamiennego o granulacji 0-25 mm, grubość po zawałowaniu 9 cm zamknięto frezem asfaltowym.

## **Dowiązanie wysokościowe**

Wysokość dowiązано do istniejącej studzienki sanitarnej, rzędna pokrywy studzienki w ul. B. Żeleńskiego - 247.20 m n.p.m.