



1. ZE WZGLĘDU NA BRAK SZCZEGÓŁOWEJ INWENTARYZACJI SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY CIECHM ŚLĄSKI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT W REONIE W/W SIECI NALEŻY WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE.
 2. NA TERENIE GMINY ISTNIEJE NIEZINWENTARYZOWANA SIEĆ DRENĄŻOWA. W PRZYPADKU USZKODZENIA NALEŻY DRENĄŻ ODBUDOWAĆ
 3. PRZY PROJEKTOWANIU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UWZGLĘDNIONO OSIADANIE TERENU WG DANYCH :
KWK „PIAST” – LATA 2001 ÷ 2030
KWK „ZIEMOWIT” – LATA 2001 ÷ 2020
TEREN PO OSIADANIU OZNACZONO LINIĄ PRZERYWANĄ.
 4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCZYCH NALEŻY ZAKUALIZOWAĆ RZĘDNE TERENU (ZMIANY WYWOŁANE OSIADANIEM TERENU)
 5. ZE WZGLĘDU NA POSIAD RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH EWENTUALNE KOLIZJE B NA BUDOWIE
- 43-100 Jężyń
ul. Piśkusińskiego 6a
tel. 0748 (032) 617
fax: (032) 617

[illegible]